

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, na stavbu

Chodníky Letohrad – ulice Komenského – SO 112a

mezi:

Zhotovitel díla: **ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.**
sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha
IČO : 08118442 DIČ: CZ08118442
Bankovní spojení : ČS, a.s., č.ú. 5605682369/0800
Zastoupená: Vladimírem Muchou – jednatelem společnosti
dále jen „**zhotovitel**“

a

Objednatel díla: **MĚSTO LETOHRAD**
sídlo: Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
IČO : 00279129 DIČ : CZ00279129
Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Letohrad; č.ú. 1323896379 / 0800
Zastoupená: Petr Fiala, starosta města
dále jen „**objednatel**“

uzavírají a tímto uzavřeli podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: „**Chodníky Letohrad – ulice Komenského, SO112a**“ v rozsahu dle smlouvy o dílo, uzavřené dne 7.9.2020, byla zjištěna potřeba víceprací nad rámec zadávacích podmínek a uzavřené smlouvy o dílo.

Konkrétně se jedná o :

1. Výměnu stávající kanalizace v délce 98 m sloužící pro odvod povrchové vody v rozsahu dle přílohy č.1 v celkové částce 190 553,96 Kč vč. DPH
2. Zvýšení objemu zemních prací (výkopů) v objemu 105 m3 z důvodu snížení sklonu výkopů v místech, kde vyvěrají zemní prameny v rozsahu dle přílohy č. 2 v celkové částce 84 868,13 Kč vč. DPH.
3. Snížení nivelity části vjezdu k č.p. 541 v ploše 24 m2 v rozsahu dle přílohy č. 3 v celkové částce 94 860 Kč vč. DPH.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohody na změně ceny díla takto :

Cena dle SOD	1 952 912,63 Kč vč. DPH
Změna	370 282,09 Kč vč. DPH
Celkem	2 323 194,72 Kč vč. DPH

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.9.2020 zůstávají nezměněna.


Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana dostane dva výtisky.


Tento dodatek byl projednán na jednání Rady města Letohrad dne 25.11.2020 a schválen usnesením č. 942/2020

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy 1, 2, 3

V Letohradě dne 26.11.2020


.....
za objednatele
Petr Fiala, starosta města
MĚSTO LETOHRAD

MĚSTO LETOHRAD ②
Václavské náměstí 10
561 51 Letohrad
IČO: 00279125

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.
Rybná 716/24
Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 081 18 442 DIČ: CZ08118442
tel. 732 158 851

.....
za zhotovitele
Vladimír Mucha – jednatel
ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letohrad - ul. Komenskeho - Kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

157 482,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 482,61	21,00%	33 071,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 553,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.

Rybná 716/24

Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 081 18 442 DIČ: CZ08118442

tel. 732 158 851

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letohrad - ul. Komenskeho - Kanalizace

Místo:

Datum: 20. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

157 482,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

149 482,61

D 1

Zemní práce

76 806,81

1	K	113107134	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm	m2	0,720	1 560,00	1 123,20
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,700	78,78	1 158,07
3	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,700	92,30	1 356,81
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	14,700	64,48	947,86
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,640	1 127,10	19 882,04
6	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	11,760	1 534,00	18 039,84
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,170	336,70	5 444,44
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	29,106	250,00	7 276,50
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,170	24,05	388,89
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,230	165,10	2 184,27
11	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	13,230	516,10	6 828,00
12	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	26,460	460,20	12 176,89

D 4

Vodorovné konstrukce

4 051,32

13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,940	1 378,00	4 051,32
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

D 8

Trubní vedení

27 482,02

14	K	871R001	Montáž trubního materiálu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
15	M	5111550	KG roura 150/5000	kus	14,000	861,31	12 058,34
16	M	5111520	KG roura 150/2000	kus	8,000	357,00	2 856,00
17	M	5111510	KG roura 150/1000	kus	4,000	187,43	749,72
18	M	6883016	šachtovo dno přímé DN400x160 RSDN16-P	kus	1,000	1 163,70	1 163,70
19	M	6880160	šachtovo dno sběrné DN400x160 RSDN16	kus	1,000	1 111,50	1 111,50
20	M	6890003	RVT 660120 roura šachtová 400/1000	kus	2,000	889,95	1 779,90
21	M	3123327	poklop plastový 1,5T DN400	kus	2,000	713,15	1 426,30
22	M	5211567	KG koleno 150 67°	kus	4,000	124,70	498,80
23	M	5211545	KG koleno 150 45°	kus	4,000	104,72	418,88
24	M	5211530	KG koleno 150 30°	kus	4,000	104,72	418,88

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 408,58

25	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	98,000	106,21	10 408,58
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D 997

Přesun sutě

5 676,26

26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,303	55,51	460,90
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	74,727	12,77	954,26
28	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,303	213,20	1 770,20
29	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu	t	8,303	300,00	2 490,90

D 998

Přesun hmot

25 057,62

30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	26,460	947,00	25 057,62
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky Letohrad - SO 112A - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 138,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 138,95	21,00%	14 729,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 868,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.

Rybná 716/24

Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 081 18 442 DIČ: CZ08118442

tel. 732 158 851

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky Letohrad - SO 112A - Vícepráce

Místo:

Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 138,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

70 138,95

D 1

Zemní práce

70 138,95

1	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	105,000	176,12	18 492,60
2	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	105,000	119,14	12 509,70
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	105,000	12,73	1 336,65
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	210,000	180,00	37 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letohrad - Úprava stávajícího vjezdu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

78 396,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 396,73	21,00%	16 463,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 860,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letohrad - Úprava stávajícího vjezdu

Místo:

Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 396,73

D HSV Práce a dodávky HSV

61 039,73

D 1 Zemní práce 23 645,79

1	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	22,000	137,00	3 014,00
2	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	22,000	57,60	1 267,20
3	K	122251501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,467	308,00	4 763,84
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1,760	421,00	740,96
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,467	259,00	4 005,95
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,467	138,00	2 134,45
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,841	250,00	6 960,25
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,467	18,50	286,14
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	22,000	21,50	473,00

D 5 Komunikace pozemní 21 959,08

10	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	22,000	299,00	6 578,00
11	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajinici tl. 80 mm skupiny A	m2	22,000	351,00	7 722,00
12	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	22,660	338,00	7 659,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 679,92

13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	207,00	2 070,00
14	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	10,100	133,00	1 343,30
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,100	2 969,65	3 266,62

D 997 Přesun sutě 8 754,94

16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,120	225,00	2 277,00
17	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	91,080	16,80	1 530,14
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,120	165,00	1 669,80
19	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,280	300,00	1 584,00
20	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,840	350,00	1 694,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 357,00

21	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
22	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00
23	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	3 857,00	3 857,00